

Tabelle 13.1: Lärmaktionsplan Hennigsdorf – Maßnahmen und ihre Wirkung

Lärmaktionsplan Hennigsdorf Maßnahmen und ihre Wirkung		MASSNAHMEN MIT LÄRMMINDERUNGS- POTENTIAL IN dB(A) (Maßnahmen gehen in die Berechnung des Lärmaktionsplans ein)		MASSNAHMEN MIT LÄRMMINDERUNGSPOTENTIAL IN dB(A) (Maßnahmen gehen nicht in die Berechnung des Lärmaktionsplans ein)		BEGLEITMASSNAHMEN OHNE LÄRMMINDERUNGSPOTENTIAL IN dB(A) (Maßnahmen mit kompensatorischer Wirkung)		VERGLEICH DER IMMISSIONEN VOR UND NACH DER DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN						KOSTEN		
Maßnahmen Straße		Ver- langsamung des Kfz- Verkehrs Beschränkung der zulässigen Höchst- geschwindig- keit	Ver- lagerung/ Bündelung Güter- verkehr/ Lenkung des Lkw- Verkehrs	Verstetigung des Verkehrsflusses		Einsatz lärm- mindernder Fahrbahn- beläge	Gestal- tung des öffent- lichen Raums	Förderung des Umweltverbundes		Schall- dämm- ung von Außen- bau- teilen	Bau- leit- pla- nung	Vorhandener Fassaden- pegel	Fassadenpegel nach Umsetzung der Maßnahmen, die in die Lärmberechnung eingehen	MINDERUNGSWIRKUNG AUF LUFTSCHADSTOFFE		Kosten in EUR
Lärminderungspotenzial in dB(A)		bis -2,4 dB(A)	kontinuierliche Geschwindigkeitskontrollen	-1,8 bis -3,3 dB(A)	Nächtliches Lkw-Fahrverbot (22,6 Uhr, Reduktion von 5 auf 0%)		hohe positive Wirkung	positive Wirkung	positive Wirkung	positive Wirkung	positive Wirkung	dBA	65,2 56,5	62,8 54,1	x	120.000,00
9.2.1 Marwitzer Straße (L 17)		k		k	m	m	m	m	m	k-m		dBA	68,2 59,3	65,8 56,9	xx	0,00
Marwitzer Straße (L 17) - Waidmannsweg bis Rigaer Straße													65,1 56,3	62,7 53,9	xx	
Marwitzer Straße (L 17) - Rigaer Straße bis Fontanestraße																
Marwitzer Straße (L 17) - Fontanestraße bis Veltener Straße																
9.2.2 Berliner Straße (L 17/L 172)		k	k										68,9 60,0	66,5 57,6	xx	0,00
Berliner Straße (L 17/L 172) - Marwitzer Straße bis Feldstraße													68,7 59,8	66,3 57,4	xx	
Berliner Straße (L 17/L 172) - Feldstraße bis Am Bahndamm													68,3 59,6	65,9 57,2	xx	
Berliner Straße (L 17/L 172) - Am Bahndamm bis Hauptstraße																
9.2.3 Hauptstraße (L 172)													71,4 62,9	69,0 60,5	x	0,00
Hauptstraße (L 172) - Ruppiner Straße bis Bötzowstraße													71,5 62,9	69,0 60,5	x	
9.2.4 Neuendorfstraße (L 172)													69,5 60,9	68,5 58,5	x	15.000,00
Neuendorfstraße (L 172) - Bötzowstraße bis Parkstraße																
Neuendorfstraße (L 172) - Parkstraße bis Peter-Behrens-Straße																
9.2.5 Dorfstraße (L 172)													69,6 61,0	68,1 59,5	x	0,00
Dorfstraße T30 (L 172) - Zur Baumschule bis Trittweg																
9.2.6 Fontanestraße													65,0 56,2	53,8	x	50.000,00
Fontanestraße - Marwitzer Straße bis Akazienweg													65,2 56,3	53,9	x	
Fontanestraße - Akazienweg bis Adolph-Kolping-Platz													68,6 59,8	57,4	x	
Fontanestraße - Adolph-Kolping-Platz bis Feldstraße													64,1 55,4	53,0	x	
Fontanestraße - Feldstraße bis Stauffenbergstraße																
Fontanestraße - Stauffenbergstraße bis Parkstraße																
ZEICHENERKLÄRUNG			Prüfauftrag		Umsetzung			kurzfristig (bis Ende 2014)		mittelfristig (2015 bis Ende 2018)		langfristig (Start nach 2018)			Beurteilung der kompensatorischen Maßnahmen	
			Pegelwert unter 65/55 dB(A) ganztags/nachts					keine Maßnahme		auter Wohlfühlbonus				x		
										hoher Wohlfühlbonus				xx		
										sehr hoher Wohlfühlbonus				xxx		