



Baukosten komplette Umföhrung ohne Planung

LV-ZUSAMMENSTELLUNG Gehweg Havelauen		
01.01	ALLGEMEIN/EINRICHTUNG, HILFSLEISTUNGEN	17.980,92
01.02	VERKEHRSSICHERUNG/BESCHÜDUNG	6.433,07
01.03	BESTANDSUNTERRAGEN/KONTROLLPRÜFUNGEN	2.133,46
01	ALLGEMEIN/EINRICHTUNG, HILFSLEISTUNGEN	26.557,45
02.01	AUFBRÜCHE/RÜCKBAU	7.888,35
02.02	ERDARBEITEN	85.753,16
02.03	OBERFLÄCHENBEFESTIGUNG GEHWEG	28.727,02
02.04	ANSAAT	4.732,75
02	GEHWEG HAVELAUEN	127.101,28
Baukosten netto		EUR 153.658,73
zzgl. MwSt. 19,00 %		EUR 29.195,16
Baukosten brutto		EUR 182.853,89
Baukosten brutto gerundet		EUR 185.000,00

Möglicher Gehwegverlauf bei Entfall der Brücke

Variante I:
Baulänge: ca. 220 m
Variante II:
Baulänge: ca. 115 m

Breite Gehweg: 2,20 m (lichte Maß)
Einfassung mit Natursteinpflasterreihe
Gradiente ca. 20 cm über Bestand übe

Höhensystem: DHHN92 Koordinatensystem: ETRS89

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Bearbeitung: Dr. Lober Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbauesen mbH Neundorfstraße 18a 16761 Hennigsdorf Tel. 03302 / 55 95-10 Fax 03302 / 55 95-20	Datum	Zeichen	
	bearbeitet	Oktober 2020	Baeske
	gezeichnet	Oktober 2020	Card/Ba
	geprüft	Oktober 2020	Dr. Lober
Projekt Nr.: 19B38/18/4			

LAND BRANDENBURG 	Stadtverwaltung Hennigsdorf FB Stadtentwicklung FD Öffentliche Anlagen
----------------------	--

Unterlage	5
Blatt Nr.	1
Reg.Nr.	
Datum	
Zeichen	

VORUNTERSUCHUNG

19B38/18/4
Havelauen möglicher Gehwegverlauf in 16761 Hennigsdorf

bearbeitet
geprüft
LAGEPLAN SKIZZE ACHSE 1
GEHWEGVERLAUF HAVELAUEN
Maßstab: 1 : 500

Aufgestellt: Hennigsdorf, den _____ 20____ Stadt Hennigsdorf	Geprüft:
--	----------

