



Anlage 2 zur
BV0034/2021

Baukosten komplette Umföhrung ohne Planung

LV-ZUSAMMENSTELLUNG Gehweg Havelauen		
01.01	ALLGEMEIN/EINRICHTUNG, HILFSLEISTUNGEN	17.990,92
01.02	VERKEHRSSICHERUNG/BESCHILDERUNG	6.433,07
01.03	BESTANDSUNTERLAGEN/KONTROLLPRÜFUNGEN	2.133,46
01	ALLGEMEIN/EINRICHTUNG, HILFSLEISTUNGEN	26.557,45
02.01	AUFBRÜCHE/RÜCKBAU	7.888,35
02.02	ERDARBEITEN	85.753,16
02.03	OBERFLÄCHENBEFESTIGUNG GEHWEG	28.727,02
02.04	ANSAAT	4.732,75
02	GEHWEG HAVELAUFEN	127.101,28

Baukosten netto	EUR	153.658,73
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	29.195,16
Baukosten brutto	EUR	182.853,89
Baukosten brutto gerundet	EUR	185.000,00

Möglicher Gehwegverlauf bei Entfall der Brücke

Variante I:
Baulänge: ca. 220 m
Variante II:
Baulänge: ca. 115 m

Breite Gehweg: 2,20 m (lichte Maß)
Einfassung mit Natursteinpflasterreihe
Gradiente ca. 20 cm über Bestand übe

Höhensystem: DHHN92		Koordinatensystem: ETRS89	
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
Bearbeitung:		Datum	Zeichen
 Dr. Lober Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbaugesam mbH Neuendorfstraße 18a 16761 Hennigsdorf Tel. 03302 / 55 95-10 Fax 03302 / 55 95-20		bearbeitet	Oktober 2020 Baeske
		gezeichnet	Oktober 2020 Card/Ba
		geprüft	Oktober 2020 Dr. Lober
		Projekt Nr.: 19B38/18/4	

LAND BRANDENBURG		Stadtverwaltung Hennigsdorf	
		FB Stadtentwicklung	
		FD Öffentliche Anlagen	
		Unterlage	5
		Blatt Nr.	1
		Reg.Nr.	
		Datum	Zeichen
19B38/18/4		bearbeitet	
Havelauen möglicher Gehwegverlauf		geprüft	
in 16761 Hennigsdorf		LAGEPLAN SKIZZE ACHSE 1 GEHWEGVERLAUF HAVELAUFEN	
		Maßstab: 1 : 500	
Aufgestellt: Hennigsdorf, den 20. 20. 20. 20. Stadt Hennigsdorf		Geprüft:	